

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
	1	Wycena własna			
	4	Demontaż szaf pokojowych.	<i>szt</i>		
			<i>szt</i>	4,000	
				RA-ZEM	4,000
	2	KNR 4-01 0354-12			
		Wykucie z muru podokienników betonowych z las-tryko - demontaż parapetów	<i>m</i>		
		9,80	<i>m</i>	9,800	
				RA-ZEM	9,800
	3	KNR-W 2-02 0135-02			
		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m - parapety z konglomeratu o szerokości 30-45 cm.	<i>m</i>		
		9,80	<i>m</i>	9,800	
				RA-ZEM	9,800
	4	KNR-W 4-01 0304-02			
		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	<i>m³</i>		
		3,05	<i>m³</i>	3,050	
				RA-ZEM	3,050
	5	KNR-W 4-01 0708-02			
		Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawą cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	<i>m</i>		
		30,00	<i>m</i>	30,000	
				RA-ZEM	30,000
	6	KNNR 3 0603-01			
		Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	<i>m²</i>		
		28	<i>m²</i>	28,000	
				RA-ZEM	28,000
	7	KNR 4-01 0354-07			
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - demontaż ościeżnic drzwiowych.	<i>szt.</i>		
		8	<i>szt.</i>	8,000	
				RA-ZEM	8,000

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
8	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych (12,- szt) 21,60	m ² m ²	 21,600	
				RA- ZEM	21,600
9	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł- nych fabrycznie wykończonych - typu PORTA lub równoważne 21,60	m ² m ²	 21,600	
				RA- ZEM	21,600
10	Wycena własna	Montaż listew progowych (kątowych, płaskich lub innych na połączeniu posadzek) 14	m m	 14,000	
				RA- ZEM	14,000
11	KNR 4- 01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem li- stew lub cokołów 79,99	m ² m ²	 79,990	
				RA- ZEM	79,990
12	KNR 4- 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastryko- wej - analogia rozbiórka posadzek z płytek i lastry- kowych. 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RA- ZEM	23,400
13	KNR 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,00	m ² m ²	 19,000	
				RA- ZEM	19,000
14	KNR 4- 01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 2,35	m ³ m ³	 2,350	
				RA- ZEM	2,350

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 2,35	m ³ m ³	 2,350	
				RA- ZEM	2,350
16	NNRN KB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 101,43	m ² m ²	 101,430	
				RA- ZEM	101,430
17	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 101,43	m ² m ²	 101,430	
				RA- ZEM	101,430
18	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - analogia - oczyszczenie posadzki z kleju Krotność = 0,5 101,43	m ² m ²	 101,430	
				RA- ZEM	101,430
19	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 272,43	m ² m ²	 272,430	
				RA- ZEM	272,430
20	NNRN KB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych - czwarty stopień ścieralności. 63,99	m ² m ²	 63,990	
				RA- ZEM	63,990
21	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - gre lub terakota antypoślizgowa. 37,44	m ² m ²	 37,440	
				RA- ZEM	37,440

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
22	<i>KNR-W 2-02 1124-07</i>	<i>Posadzki - listwy przyścienne drewniane o wysokości 10 cm. 64,86</i>	<i>m</i>		
			<i>m</i>	<i>64,860</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>64,860</i>
23	<i>KNR 2- 02 1120-02</i>	<i>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 67,02</i>	<i>m</i>		
			<i>m</i>	<i>67,020</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>67,020</i>
24	<i>KNR 2- 02 0607-01</i>	<i>Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 18,54</i>	<i>m²</i>		
			<i>m²</i>	<i>18,540</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>18,540</i>
25	<i>KNR 4- 01 0349-02</i>	<i>Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,77</i>	<i>m³</i>		
			<i>m³</i>	<i>5,770</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>5,770</i>
26	<i>KNR 4- 01 0108-11</i>	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 5,77</i>	<i>m³</i>		
			<i>m³</i>	<i>5,770</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>5,770</i>
27	<i>KNR 4- 01 0108-12</i>	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 5,77</i>	<i>m³</i>		
			<i>m³</i>	<i>5,770</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>5,770</i>
28	<i>KNR 2- 02 0126-05</i>	<i>Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 4,20</i>	<i>m</i>		
			<i>m</i>	<i>4,200</i>	
				<i>RA- ZEM</i>	<i>4,200</i>

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
29	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia wykładziny dywanu podobne 24	m ² m ²	 24,000	
				RA- ZEM	24,000
30	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - analogia - skucie glazury ze ścian. 248,26	m ² m ²	 248,260	
				RA- ZEM	248,260
31	KNR 2- 02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01- wypełnienie wełną mineralną (płyty DK wodoodporne).- ścianki działowe i obudowa pionów. 42,19	m ² m ²	 42,190	
				RA- ZEM	42,190
32	KNR 4- 01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 3,92	m ³ m ³	 3,920	
				RA- ZEM	3,920
33	KNR 4- 01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 3,92	m ³ m ³	 3,920	
				RA- ZEM	3,920
34	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 141,18	m ² m ²	 141,180	
				RA- ZEM	141,180
35	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki pod glazurę 107,08	m ² m ²	 107,080	

<i>L p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
				RA-ZEM	107,080
36	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 113,08	m² m²	113,080	
				RA-ZEM	113,080
37	KNR-W 2-02 0925-01	Zewn. okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz pow. balkonów i prześwitów, zmywane - analogia - tynk mozaikowy 49,92	m² m²	49,920	
				RA-ZEM	49,920
38	KNR 2- 02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 281,39	m² m²	281,390	
				RA-ZEM	281,390
39	KNR 2- 02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 101,43	m² m²	101,430	
				RA-ZEM	101,430
40	KNR 2- 02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 460,90	m² m²	460,900	
				RA-ZEM	460,900
41	KNR 4- 01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 10	m m	10,000	
				RA-ZEM	10,000
42	KNR 2- 02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.- belki stalowe Krotność = 2 1,50	m m	1,500	

<i>L</i> <i>p.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
				RA- ZEM	1,500
43	KNR 4- 01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wień- ców z betonu monolitycznego	m³		
	0,08		m³	0,080	
				RA- ZEM	0,080
44	KNR-W 4-01 0436-08	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RA- ZEM	2,000